

ELSKE DEWALL THEATERTOUR

theatertechnische lijst

(v1.0 update 2010-11-23 PK)

Voorstelling:

Naam	:	Elske DeWall Theatertour
Boeking	:	Pro-Acts
Contactpersoon	:	Johan Koster, 0651-222695 johan@proacts.nl
Management	:	Tone of Voice
Contactpersoon	:	Mariska Tuinier, 0644-714071 mariska@toneofvoice.com
Techniek	:	EML Productions Holland BV
Contactpersoon	:	Patrick Kramer, 0653-488868 pkramer@eml-productions.nl

Techniek:

Aantal technici EDW:	:	3 personen FOH geluid, MON geluid, Licht
Aantal technici theater	:	3 personen geluidstechnicus, lichttechnicus, trekkenwand (evt. i.c.m. geluid en licht)
Aantal technici tijdens voorstelling	:	2 personen 1x podium, 1x regiecabine/BHV

Tijden:

Aankomsttijd technici EDW	:	13:00 uur
Aankomsttijd gezelschap (8 pers.)	:	16:30 uur
Soundcheck	:	17:00 uur
Diner	:	18:00 uur
Duur voorstelling	:	55 min. voor de pauze 60 min. na de pauze

Toneel:

Speelvlak	:	10 mtr breed, 7 mtr diep
Afstopping	:	Standaard op 11 mtr
Manteaux	:	11 mtr of conform zichtlijnen
Portaalbrug	:	± 6,5 a 7 mtr
Balletvloer	:	Zwart, gehele speelvlak (11x7 mtr)
Horizondoek	:	op dit moment N.V.T.
Fond	:	Zwart, i.c.m. zwart gaasdoek van het theater
Voordoek	:	op dit moment N.V.T.
Orkestbak	:	N.V.T.

Algemeen:

Vleugel	:	Ja, graag gestemd in 440
Intercom	:	1x FOH, 1x podium SL, 1x regiecabine
Plaatsing geluid- en lichtregie	:	In het midden van de zaal (FOH), niet

op of onder het balkon, regiekamer of achterwand.
Vrije ruimte van ±5 mtr breed, 2 mtr diep
MON tafel, zijkant podium Stage-Left,
(vanuit de zaal rechts...)

- Aantal kleedkamers : 3, afsluitbare kleedkamer
(EDW 2 personen, band 4 personen,
crew/productie 5 personen)
- Transport/vervoer : 1 vrachtwagen 40m2
2 personenauto's Techniek
4 personenauto's Band/Management
Hiervoor graag parkeerplaatsen zo
dicht mogelijk bij de artiesteningang.

Stroomvoorziening:

- Geluid/backline : 1x 32A CEE, 3 fases, nul, aarde volgens
normen en richtlijnen NEN3140, NEN1010
- Licht : 1x 32A CEE, 3 fases, nul, aarde volgens
normen en richtlijnen NEN3140, NEN1010

Geluid:

- Geluidsinstallatie van het theater : Ja, we nemen zelf FOH en MON tafel
mee, zo ook alle microfoons, DI's,
statieven en bekabelingen.

Licht:

- Lichtinstallatie van het theater : Ja, we maken gebruik van het
aanwezige theaterlicht, we nemen zelf
een lichtcomputer mee.
Theaterlicht wordt aangestuurd via
DMX512 (xlr 5 pol.), hiervoor graag een
aansluiting op het podium of in de zaal
bij de FOH.
Mocht er eigen licht worden
meegenomen dan volgt er een update
van deze technische lijst.
Lichtplan/trekkenlijst e.d. volgt zodra er
meer bekend is over de voorstelling.
- Volgspot : N.V.T.
- Rook : Ja, MDG Atmosphere, wordt gebruikt
voor en tijdens de voorstelling
- Vuur : op dit moment N.V.T.

Graag ontvang ik via de mail jullie technische specificaties, dit mag gestuurd
worden naar pkramer@eml-productions.nl