

# “Robin Hood de Musical”

Seizoen 2022-2023

Definitieve Technische lijst: Versie 1.0 – Januari 2023

---

<b>Tijdschema:</b>	Aankomst Technici	6 uur voor aanvang <i>tenzij telefonisch anders afgesproken</i>
	<i>Geschatte</i> bouwtijd:	5,5 uur
	Aankomst castbus:	ca 3 uur voor aanvang voorstelling
	Soundcheck:	1,5 uur voor aanvang voorstelling
	Gemiddelde afbouw tijd:	2 uur inclusief laden
	De voorstelling duurt ongeveer 1 uur en 40 minuten zonder pauze. De afbouw zal onmiddellijk na afloop van de voorstelling beginnen en zal inclusief het laden van de bus ongeveer 1,5 uur in beslag nemen.	
<b>Gezelschap:</b>	42 Spelers, 4 technici (1x 1 <sup>e</sup> inspiciënt/geluidstechnicus, 1x licht, 2x stagehand), 1x company manager (arriveert met castbus)	
<b>Kleedkamers:</b>	Minimaal 8, graag 9 stuks Svp de artiestenfoyer openstellen	
<b>Catering:</b>	Geen wensen, wij organiseren dit zelf.	
<b>Personeel:</b>	De NJMT Crew bestaat uit 4 personen. We vragen bij voorkeur 4 technici van het theater voor op- afbouw en tijdens de voorstelling. Tijdens de voorstelling zijn 2 huistechnici op het toneel benodigd voor kapchangements en bediening voordoek.	

---

## Door theater te verzorgen:

Intercomsysteem:	Ja. Voor communicatie tussen regie, trekkenwand en voordoek.
Personenlift:	Ja. tbv stellen kaplicht.
Afstopping:	Zie kaplijst. Manteaux op 10,5 meter en portaal op 7,5 meter
Voordoek:	Ja
Balletvloer:	Ja, idealiter graag uitleggen en plakken voor aankomst gezelschap
Regieplaatsen:	Ja. Op de hiervoor geëigende plaatsen in de zaal.
Vleugel en/of orkestbak:	Nee
Horizontoekbatterij	Ja
Zwart Gaas:	Ja
Volgspot:	We gebruiken graag de volgspot van het huis
Lichtarmaturen:	Enkele profielspot en kleurenfilters
Hazer	We gebruiken graag de hazer van het huis
Extra's:	<b>Graag maken onze medewerkers gebruik van de artiestenfoyer tijdens de lunch</b>



- Geluid:** Het gezelschap reist met een eigen geluidsmixer en 16 zenders, 4 monitors (2 gevlogen in portaal en 2 gevlogen in de kap) en een eigen UTP haspel van toneel naar regie. We prikken graag in op het aanwezige geluidssysteem. (Zaalversterking)  
**Indien niet aanwezig of als u verwacht dat uw zaalsysteem niet zal voldoen voor het weergeven van muziek, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen!**
- Licht:** 32A op Links. 2x Vrije DMX lijn van FOH naar toneel links  
Het gezelschap maakt gebruik van eigen meegebracht bewegend licht, deze spots worden in trekken boven het decor gehangen.  
Als aanvulling hierop maken we uiteraard ook gebruik van de vaste installatie van het theater. Alle dimmers zullen via een DMX doorlus aangestuurd worden door de lichtcomputer van het gezelschap.  
Voor de benodigde lichtarmaturen van het theater verwijs ik naar het lichtplan.
- Special Effects:** **Geen**
- Changementen:** Er zijn **20** kap-changementen. Changementen op de vloer worden door de cast zelf uitgevoerd.
- Bijzonderheden:** Op het achter- en zijtoneel zullen plekken worden ingeruimd voor rekwisieten en verkleedingen.  
Graag lauwtes op het zij- en achtertoneel voor verkleedingen.  
.
- Transport:** 1x BE-bus techniek  
1x personenauto techniek  
1x castbus

Wij verzoeken jullie ervoor te zorgen dat deze de laad- en losplaats kan bereiken en daar ook kan blijven staan zonder bekeurd te worden.

Heeft u nog vragen dan wel opmerkingen, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

---

## CONTACTGEGEVENS:

- Productieleiding:** **Britt van Schie**  
Stage Center  
Rijksweg 234  
2071 CR Santpoort-Noord  
britt@stagecenter.nl  
**06 – 390 032 93**
- Dagelijkse leiding:** **Jurriaan Boerstoel**  
jurriaanboerstoel@gmail.com  
**+31 6 57 20 50 79**
- Bijlage(n) :** Lichtplan, standaard kaplijst, changementen & merken lijst




**BIJLAGE 1 :  
LICHTPLAN – Robin Hood**





**Def. Lichtplan volgt**

## BIJLAGE 2:

### KAPLIJST – Robin Hood

Dit is onze standaard kaplijst. Definitieve kaplijst wordt van te voren opgestuurd naar theater.

Kaplijst - Robin Hood (TOUR)					
Trek in theater	Standaard Afstand tot K.K. in cm	Omschrijving	Laagmerk	Hoogmerk	Opmerkingen
					PORTAALHOOGTE: 7.5M MANTEAUWIDTE: 10.5M
	20	Audio 1	7.5	Nvt	GELUID 1
	40				
	60				
	80				
	100	Deco 1	8	Nvt	BORDER 1
	120	Poot (10 Mtr)			
	140	Deco 2	8.13	16	BOMEN 1
	160				
	180	Fries			
	200	Poot (10 Mtr)			
	220				
	240	LX 1	7	Nvt	LICHT 1
	260				
	280				
	300	Fries			
	320	Poot (10 Mtr)			
	340				
	360	LX 2	7	Nvt	LICHT 2
	380				
	400	Deco 3	8.16	16	BOMEN 2
	420	Deco 4	8	8	BORDER 2
	440	Poot (10 Mtr)			
	460	Audio 2	7.5	Nvt	GELUID 2
	480				
	500	Fries			
	520				
	540	Deco 5	7.19	14.5	BRUG (VOORZIJD)
	560				
	580	Deco 6	11	17.2	STROPPEM
	600				
	620	Deco 7	7.19	14.5	BRUG (ACHTERZIJD)
	640	Poot (10 Mtr)			
	680	Fries			
	700	Deco 8	7.56	16	RAAM / GLAS IN LOOD
	720				
	740	LX 3	7	Nvt	LICHT 3
	760	Deco 9	7	16	BANIEREN
	780	Deco 10	8.35	16	BOMEN 3
	800	Deco 11	10.5	16	MAAN
	#				
	#	Poot (10 Mtr)			
	#	Horizon Batterij			L106 + L124 + L195 + L161
	#	Gaas	Nvt	Vloer	
	#	Fond	Nvt	Vloer	

	Theater
	Audio
	Licht
	Deco

NOTE: Middenmerk voor brug wordt tijdens de opbouw op locatie gemaakt!

VERSIE: 18 januari 2023



### BIJLAGE 3: CHANGEMENTENLIJST – Robin Hood

#### KAPCHANGEMENTEN ROBIN HOOD (TOUR)

*NOTE: Hoog- én laagmerken staan in de kaplijst. Het middenmerk voor de brug wordt op locatie gemaakt en gesteld.*

**CUE #1 - notk**  
Preset vóór aanvang

**CUE #1.5 - notk**  
Voordoek open

**CUE #2 - 8sec**  
Brug **middenmerk**

**CUE #2.1 - 5sec**  
Brug laagmerk

**CUE #3 - 8sec**  
Bomen 1 omlaag

**CUE #4 - 6sec**  
Bomen 1 omhoog

**CUE #5 - 8sec**  
Raam omlaag  
Banieren omlaag

**CUE #6 - 6sec**  
Raam omhoog  
Banieren omhoog

**CUE #7 - 16sec**  
Stroppen omlaag

**CUE #8 - 7sec**  
Brug **middenmerk**  
Stroppen omhoog  
Maan omlaag

**CUE #8.1 - 8sec**  
Brug omhoog

**CUE #9 - 8sec**  
Bomen 1 omlaag  
Bomen 2 omlaag  
Bomen 3 omlaag

**CUE #10 - 8sec**  
Maan omhoog  
Bomen 1 omhoog  
Bomen 2 omhoog  
Bomen 3 omhoog  
Banieren omlaag  
Raam omlaag  
Brug **middenmerk**

**CUE #10.1 - 5sec**  
Brug laagmerk

**CUE #11 - 6sec**  
Raam omhoog  
Banieren omhoog

**CUE #12 - 8sec**  
Raam omlaag  
Banieren omlaag

**CUE #12.5 - 8sec**  
Bomen 1 omlaag

**CUE #13 - 8sec**  
Raam omhoog  
Banieren omhoog

**CUE #14 - 6sec**  
Bomen 1 omhoog

**CUE #15 - 6sec**  
Brug **middenmerk**

**CUE #15.1 - 8sec**  
Maan omlaag  
Bomen 1 omlaag  
Bomen 2 omlaag  
Bomen 3 omlaag

**CUE #16 - 8sec**  
Brug **middenmerk**  
Raam omlaag  
Bomen 1 omhoog  
Bomen 2 omhoog  
Bomen 3 omhoog

**CUE #16.1 - 5sec**  
Brug laagmerk

**CUE #17 - 5sec**  
Brug **middenmerk**

**CUE #17.1 - 8sec**  
Brug omhoog  
Raam omhoog

**CUE #18 - 8sec**  
Bomen 1 omlaag

**CUE #19 - 6sec**  
Bomen 1 omhoog

**CUE #20 - 8sec**  
Brug **middenmerk**

**CUE #20.1 - 5sec**  
Brug laagmerk

**CUE #21 - 5sec**  
Maan Omhoog

**CUE #22 - notk**  
Voordoek dicht

NJMT - 2023  
Versie: 16 januari 2023

